

**Előterjesztés
műfüves Sportpálya kiviteli szerződés megkötésére**

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására,

Tiszasüly Községi Önkormányzat a testület által elfogadott Helyi Sportfejlesztési Konceptióját figyelembe véve, hogy a település lakosságmegtartó képességének, a lakosság egészségének, a verseny és szabadidősportok lehetőségének javítása érdekében 2017. 05. 05-én támogatási kérelmet nyújtott be Tiszasüly Műfüves Sportpálya kialakítása címmel.

A 20x40 (22x42) méteres sportlétesítmény a pályázathoz mellékelt műszaki tartalommal kerül megtervezésre és beadásra (a határozathoz, ha kell lehet a beadott adatlapot mellékelni). Megvalósítási helyszíne: 5061 Tiszasüly, Berze Nagy János úton a 254 helyrajzi számú területen, 924 m² nagyságban került megtervezésre. A terület 100 %-ban Önkormányzati tulajdona, per- és tehermentes.

A projekt elbírálásra került és 2017. 11. 02-án a Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében kiadta a BMÖFT/107 - 26/2017. iktatószámú Támogatói Okiratot, mely alapján Tiszasüly Község Önkormányzata bruttó 19 600 000 HUF vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt keretében az alábbiak kerülnek megvalósításra:

Alépitmények:

1. Tükör készítés: Az eredeti környezet talajszintjéhez képest átlag 30 cm mély gödör, (tükör) készül, amely maximum 0,5 % lejtésű lehet. Tömörítés mértéke 90%.
2. Ágyazati szűrőréteg: Ágyazati szűrőréteg készül, fagyálló zúzott kőből, 20/50 szemcse nagyságú 18 cm vastagságban tömörített állapotban.
3. Fagyálló szűrőréteg: Szűrő réteg készül, fagyálló zúzott kőből, 5/20 szemcse nagyságú 10 cm vastagságban tömörített állapotban. Lejtés maximum 0,5%,. Tömörítés mértéke 90%.
4. Kiegyenlítő szűrő réteg: Kiegyenlítő szűrő réteg készül, fagyálló, pormentes zúzott kőből, 2/5 szemcse nagyságú, 3, 5 cm vastagságban tömörített állapotban.

Vízvezetés:

1. Szivárgó cső: A 80-200 mm-es csővezetéket (dréncso) 0,5% lejtéssel, a pályán a kivitelezési terveken meghatározott módon 0,25x0,4 m mély és a pálya oldalvonalával párhuzamos egymástól 5 méter távolságban levő munkagödörben kell elhelyezni az egyenletes vízeloszlás érdekében.
2. Geotextília: A csővezetékeket minden oldalról 4-16 mm osztályozott kavicssal, a kavicsot pedig geotextíliával kell körülvenni az elkoszolódás, a gaz kinövés és a különböző szemcse összetételű talajok összekeveredésének megakadályozása, megelőzése érdekében.

Burkolat:

1. Műfü burkolat:
2. A műfűvel szemben támasztott követelmények: szál kiképzés: 100 % monofil szál magasság: 50 mm szál anyaga: UV álló, ho-stabilizált polietilén szál tűzés: csomó száma (kötegszám): min. 9.500/m² szál színe: zöld dtex szám (hosszegységre számított tömeg): min. 11.000 dtex (+ 10 %)

hátszönyeg tömege min. 200 g/m² fűtekeres hossza: burkolandó pálya szélességével azonos fűtekeres szélessége: min. 4,0 m

3. Feltöltés: Kettő rétegben történik a feltöltés, kvarchomokkal és gumi-granulátummal.

Labdafogó háló és tartószerkezete:

A labdafogó háló, UV álló műanyagból, 13x13 cm lyukosztással, alul és felül acél feszítőhuzallal, tartószerkezete a palánkkal egybeépítve készül, 5 m magas, 50x50x3 mm tűzhorganyzott zártszelvényből. A háló tartóoszlopának alapteste 0,3x0,3x1 m méretű C16 FN beton. Összesen 128 méter.

Felszerelési tárgyak:

A pálya tartozéka 2 db rögzített kézilabda kapu hálóval (300 x 200) cm. Egy darab szabványos méretű háromszög kefe a karbantartáshoz.

Az elnyert támogatási összeget figyelembe véve, közbeszerzési kötelezettség nem áll fenn.

Az önkormányzat a közpénzekkel való tisztességes és ellenőrizhető gazdálkodás követelményét szem előtt tartva előzetesen piackutatást folytatott le annak érdekében, hogy a támogatási kérem és a költségvetés összeállításra kerülhessen. Négy kivitelező cég került megközlítésre és árajánlataik csatolásra kerültek a pályázathoz.

Megszólított cégek:

1. **EVERLING Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 2117 Isaszeg, Aulich utca 3.) Adószám:

2. **Greenturf Sport Kft.** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Adonyi út 17.) Adószám: 23293896-2-07

3. **Sportpark Magyarország Kft.** (székhely: 1136 Budapest, Tátrai u. 5.) Adószám: 24253680-2-41

4. **Enzyker Kft.** (székhely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) Adószám: 12438639-2-09

A beadott árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot adó az **EVERLING Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** volt. A támogató döntést is a legkedvezőbb beadott árajánlat alapján született.

A fentiek alapján kérem a testület, hogy az EVERLING Kft.-vel történő kiviteli szerződés megkötéséhez járuljon hozzá.

Tiszasüly, 2017. december 1.


/: Pollák Tibor:/
polgármester

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyfelől a
Tiszasüly Község Önkormányzata

székhelye: 5061 Tiszasüly Kiséri út 21.
Levelezési címe: 5061 Tiszasüly Kiséri út 21.
Törzsszáma: 73314
adószáma: 15733146-2-16

mint **Megrendelő,**

másfelől az

EVERLING Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2117 Isaszeg, Aulich utca 3.
levelezési címe: 1165 Budapest, Jókai M. u. 6.
cégjegyzékszám: 13-09-093980
adószáma: 12998353-2-13
a számlavezető hitelintézet megjelölése és bankszámlájának száma: Citibank Zrt.
10800007-80000000-13878005

mint **Vállalkozó** között a következők szerint:

I. A szerződés tárgya: Műfüves sportpálya építése meglévő tükörré

Jelen vállalkozási szerződés alapján a Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződés 1. számú mellékletét képező, 2017. április 20. napján adott 2017/1/0420/008p számú árajánlatában meghatározott munkák elvégzésére, míg a Megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles.

II. Teljesítési határidő:

Vállalkozó a **műfüves pálya építése kivitelezésének** munkáit 2018. május 30. napjáig, köteles elvégezni. Megrendelő a munkaterületet a kivitelező erre irányuló írásbeli felhívását követő 5 munkanapon belül köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A munkaterület átadásának megrendelői késedelme esetén a teljesítési határidő a késedelmes napok számával meghosszabbodik. Felek a munkaterület átadásáról minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel, így az esetleges új teljesítési határidőt a jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. A fenti befejezési határidő a Vállalkozót abban az esetben nem köti ha olyan, az időjárásból adódó vis- major merül fel, amely objektíve lehetetlenné teszi azt, hogy a Vállalkozó a kivitelezést a tárgybeli beruházáson folytassa (esős napok, illetve a napi átlaghőmérséklet +12 C fok alá süllyed.).

III. Vállalkozói díj:

A felek a vállalkozói díjat **nettó 17.385.038,- Ft, azaz tizenhétmillió-háromszáznolcvanötezer-harmincnolc,- Ft + Áfa, azaz 5.156.415 forint Áfa, vagyis bruttó 22.078.998,- Ft, azaz huszonkettőmillió-hetvennyolcezer-kilencszázkilencvennyolc forint** összegben állapítják meg.

Fizetési feltételek:

1. Vállalkozó a munkaterület átadásakor a vállalkozói díj 50 %-a erejéig 1. részszámla benyújtására jogosult, amelyet Megrendelő **8 napon belül** a Vállalkozó bankszámlaszámára köteles átutalni.
2. Vállalkozó a műfű leszállítása után a vállalkozói díj 30 %-a erejéig 2. részszámla benyújtására jogosult, amelyet Megrendelő **5 napon belül** a Vállalkozó bankszámlaszámára köteles átutalni.
3. Megrendelő a munka befejezését **teljesítésigazolás kiállításával** igazolja, melynek kiállítását követően jogosult Vállalkozó végszámlája benyújtására, amelyet Megrendelő a kézhezvételtől számított **8 napon belül** a Vállalkozó bankszámlaszámára köteles átutalni.
4. Felek rögzítik, hogy a beépített anyagok a vállalkozói díj teljes kifizetéséig a Vállalkozó elidegeníthetetlen tulajdonát képezik.

IV. A teljesítés helye:

Cím: Tisasüly,

1. A kivitelezést a Megrendelő által kijelölt munkaterületen kell végezni, a Megrendelő köteles azt a kivitelezés végzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
2. A Vállalkozó a kivitelezés megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a munkaterület nem alkalmas a kivitelezés végzésére. Ha a Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozó felszólítása ellenére nem biztosítja, a Vállalkozó elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet.

V. Felek jogai és kötelezettségei:

1. Vállalkozó a kivitelezés során köteles biztosítani a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.
2. Vállalkozó a kivitelezés során Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, az utasítás azonban nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.
3. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
4. Megrendelő a kivitelezés során bármikor ellenőrzést folytathat.
5. Vállalkozó alvállalkozók igénybevételére jogosult. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

VI. Kivitelezés:

1. A kivitelezés során a Megrendelő és a Vállalkozó egymáshoz intézett műszaki jellegű nyilatkozataikat (utasítás, kifogások, figyelmeztetések), az építési naplóba vezetett bejegyzéssel közlik egymással.

2. A bejegyzésre jogosult a Megrendelő által kijelölt műszaki ellenőr (akivel a vállalkozó együttműködik), a Vállalkozó felelős műszaki vezetője, illetve a Vállalkozó munkavezetője, a felek bármelyike által erre meghatalmazott munkavállaló vagy egyéb közreműködő és ezek helyettese.

VII. Kapcsolattartás:

Megrendelő oldaláról:

Név: Pollák Tibor István polgármester
Telefon: 20/203-7370
E-mail: titkarsag@tizzasuly.hu

Vállalkozó oldaláról:

Név: Szabó Péter
Telefon/telefax: 70/635-6559
E-mail: szabo.peter@everling.hu

VIII. Átadás-átvétel:

1. Felek a munka befejezését követően átadás-átvételi eljárást folytatnak le, amely során elvégzik a szokásos vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. Az átadás-átvételi eljárásról a felek – mindkét fél, a 6. pontban megjelölt képviselői által aláírt – jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét, vagy annak megtagadásának okát, az észlelt hiányokat és minőségi hibákat, valamint a megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat a Vállalkozó a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül köteles kijavítani, továbbá – adott esetben – el kell végeznie az átadás-átvételi eljárás során valamely hatóság által előírt munkákat is.
2. A munka teljesítéséről, megfelelőségéről és átvételéről Megrendelő igazolást állít ki. Az átadás-átvételi eljárásra egyebekben az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 32. §-ában foglaltak megfelelően irányadók.

IX. Jótállás:

A vállalkozó jótállási kötelezettsége a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napjával kezdődik és onnantól számított 24 hónapig tart. A műfű gyártója 8 év, évenkénti csökkenő mértékű garanciát vállal a felhasználandó prémium kategóriás műfűre.

X. A szerződés biztosítékai, a szerződés megszüntetése:

1. Ha a megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt eláll, vagy a szerződést a szerződés teljesítéséig felmondja, köteles a Vállalkozónak a vállalkozói díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni.

XI. Titoktartás:

1. A szerződés teljesítése során a Megrendelő, illetve a Vállalkozó tudomására jutott olyan információk, amelyek a Megrendelő, illetve a Vállalkozó múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a szerződő felek bizalmasnak minősítik.
2. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a Szerződés teljesítése során használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.
3. A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követő korlátlan ideig fennmarad.

XII. Egyéb rendelkezések:

1. Jelen szerződés módosítása vagy kiegészítése csak írásban, a Felek cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírásával lehetséges, az írásbeliség kikötésének megváltoztatása is csak írásban történhet. A jelen szerződés alapján a felek egymás felé jognyilatkozatot írásbeli formában tehetnek.
2. Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyeiket egymás közt békés úton, tárgyalásos formában intézik el, amennyiben ez nem lehetséges úgy felek mindenkor a Gödöllői Járásbíróság, illetve értékhátártól függően a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
3. E szerződéssel nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv a vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
4. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Melléklet:

1. számú melléklet: vállalkozó Árajánlata
2. számú melléklet: műszaki leírás

Kelt: Budapest, 2017. év november 28.

.....
Megrendelő
Tiszasüly Önkormányzata

Képviseli: Pollák Tibor polgármester

.....
Vállalkozó
Everling Kft.

Képviseli: Everling Balázs



1165 Budapest,
Jókai Mór u. 6.
Tel.: +36-1-407-1589
Fax: +36-1-273-0074
info@everling.hu

www.everling.hu

Műszaki leírás

2017–2018-ban készülő 20x40 (22x42) méteres műfüves futballpályák

Alépítmények:

1. Tükrő készítés:

Az eredeti környezet talajszintjéhez képest átlag 35 cm mély gödör, (tükrő) készül, amely maximum 0,5 % lejtésű lehet. A lejtés a pálya hossz tengelyétől kifelé, két oldalra értendő. Az alépítmény rétegvastagság összesen 35 cm lesz, a műfü és töltelékei 5 cm. A felület lejtésének olyannak kell lennie, hogy a víz mindenhol le tudjon folyni róla és egy ponton sem lehet magasabb a tervezett szintnél. Tömörítés mértéke 90%.

2. Ágyazati szűrőréteg:

Ágyazati szűrőréteg készül, fagyálló zúzott kőből, 20/50 szemcse nagyságú 18 cm vastagságban tömörített állapotban. Eltérés a névleges magasságtól maximum 10 mm, felület egyenetlensége maximum 10 mm 3 méterenként. Tömörítés mértéke 90%.

3. Fagyálló szűrő réteg:

Szűrő réteg készül, fagyálló zúzott kőből, 5/20 szemcse nagyságú 10 cm vastagságban tömörített állapotban. Lejtés maximum 0,5%, felület egyenetlensége maximum 10 mm 3 méterenként. Tömörítés mértéke 90%.

4. Kiegyenlítő szűrő réteg:

Kiegyenlítő szűrő réteg készül, fagyálló, pormentes zúzott kőből, 2/5 szemcse nagyságú, 3,5 cm vastagságban tömörített állapotban. Lejtés maximum 0,5%, felület egyenetlensége maximum 10 mm 3 méterenként.

Tömörítés mértéke 90–95%.

Vízvezetés:

1. Szivárgó cső:

A 80–200 mm-es csővezeték (dréncs) 0,5% lejtéssel, a pályán a kivitelezési terveken meghatározott módon 0,25x0,4 m mély és a pálya oldalvonalával párhuzamos egymástól 5 méter távolságban levő munkagödörben kell elhelyezni az egyenletes vízeloszlás érdekében. A



1165 Budapest,
Jókai Mór u. 6.
Tel.: +36-1-407-1589
Fax: +36-1-273-0074
info@everling.hu

www.everling.hu

szivárgó csövekből a vizet a pálya alapvonalával párhuzamosan fektetett, 0,5%-os lejtésű, a pálya egyik végén kialakított csővezetékébe (dréncső) kell bekötni. A szivárgó és gyűjtő csövek keresztmetszete a helyi talajviszonyok, mértékadó talajvízszint és a várható csapadék mennyiségének figyelembevételével kerül méretezésre.

2. Geotextília:

A csővezetékeket minden oldalról 4-16 mm osztályozott kavicssal, a kavicsot pedig geotextíliával kell körülvenni az elkoszolódás, a gaz kinövése és a különböző szemcse összetételű talajok összekeveredésének megakadályozása, megelőzése érdekében. Az elkészült tükör teljes felületét is geotextíliával kell leteríteni.

Burkolat:

1. Műfű burkolat:

Az 50 mm szálhosszúságú műfű szőnyeg, az elkészített kiegyenlítő ágyazati rétegre kerül elhelyezésre. A szőnyegcsíkok ragasztással kerülnek rögzítésre és alkotnak egységes felületet. Súlyuknál fogva rögzülnek az alépítményhez. A lefektetett szőnyeg száraz, kvarchomokkal és zöld SBR gumigranulátummal kerül feltöltésre.

2. A műfűvel szemben támasztott

követelmények: szál kiképzés: 100 %

monofil

szál magasság: 50 mm

szál anyaga: UV álló, hő-stabilizált polietilén

szál tűzés: csomó száma (kötegszám): min. 9.500/m²

szál színe: zöld

dtex szám (hosszegységre számított tömeg): min. 11.000 dtex (+ 10 %)

hátszőnyeg tömege min. 200 g/m²

fűtekercs hossza: burkolandó pálya szélességével azonos

fűtekercs szélessége: min. 4,0 m

lefektetett műfű csíkok közötti illesztési hézag: max.5 mm

vonal szélesség: 8-10 cm

vonal anyaga megegyezik a műfű anyagával

vonal színe: fehér. A vonalakat a lefektetett műanyag gypeszőnyegbe - a kivitelezési, kitűzési terveknek megfelelően - bevágással, ragasztással kell elkészíteni.



1165 Budapest,
Jókai Mór u. 6.
Tel.: +36-1-407-1589
Fax: +36-1-273-0074
info@everling.hu

www.everling.hu

3. Feltöltés:

Kettő rétegben történik a feltöltés, kvarchomokkal és gumi-granulátummal.

Alsó réteg: osztályozott, száraz, kerek szemcséjű, pormentes, 0,3–0,8 mm szemcseméretű kvarchomok 15–20 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Felső réteg: újrahasznosított (SBR) zöld poliuretán festékkel bevont fekete 1,0–3,0 mm szemcseméretű, szál, fém és pormentes, száraz, osztályozott gumi granulátum 10–15 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Labdafogó háló és tartószerkezete:

A labdafogó háló, UV álló műanyagból, 13x13 cm lyukosztással, alul és felül acél feszítőhuzallal, tartószerkezete a palánkkal egybeépítve készül, 5 m magas, tűzihorganyzott zárt szelvényből. A háló tartóoszlopának alapteste 0,3x0,3x1 m méretű C16 FN beton. Az alaptestet a helyi talaj teherbírási értékének ismeretében méretezni kell. Összesen 128 méter.

Felszerelési tárgyak:

A pálya tartozéka 2 db rögzített kézilabda kapu hálóval (300 x 200) cm.

Budapest, 2017. 01.09.
Everling Kft.

Tiszasüly Önkormányzat
Pollák Tibor polgármester Úr részére

Ajánlat tárgya:
22*42m műfüves sportpálya kialakítása
2017. április 24.

#	Tétel megnevezése	Mennyiség	M.e.	anyag	díj	Anyag	Díj	Nettó összes
1	Humuszkiszédés, gépi erővel kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból adódó föld kitermelése (átlag 35 cm mélységig)	249,48	m3			2 000 Ft	0 Ft	498 960 Ft
2	Tükrökészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. A tükrő teljes felületének geotextiliával történő leterítése.	924,00	m2		275 Ft	200 Ft	254 100 Ft	184 800 Ft
3	Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, dréncsövek részére. (0,25x0,4 m) Dréncső fektetés körkörös bordázattal, perforált dréncsőből, (átm. 80-200 mm) Az árkokat geotextiliával kell befejezni. A csöveket 5 méteres távolságban egymástól az oldalvonalal párhuzamosan, és az alapvonal mögött, az alapvonalal párhuzamosan kell fektetni. (tervek szerint)	21,20	m3			2 500 Ft	0 Ft	53 000 Ft
4	Szűrőréteg készítése dréncső körül 4/16 osztályozott kavicsból	212,00	fm.	1 000 Ft	550 Ft	212 000 Ft	116 600 Ft	328 600 Ft
5	Szegélykövek készítése a pálya körül, 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből.	128,00	fm.	2 750 Ft	2 000 Ft	352 000 Ft	256 000 Ft	608 000 Ft
6	Pályatükrő tömörítése gépi erővel. TRV 90 %	924,00	m2		125 Ft		0 Ft	115 500 Ft
7	Ágyazati szűrőréteg készítése 20/50 fagyálló zúzott kőből, tömörítéssel (18 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	166,32	m3	8 500 Ft	2 000 Ft	1 413 720 Ft	332 640 Ft	1 746 360 Ft
8	Fagyálló szűrőréteg készítése 5/20 zúzott kőből, tömörítéssel (10 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	92,40	m3	8 500 Ft	2 000 Ft	785 400 Ft	184 800 Ft	970 200 Ft
9	Kiegyenlítő szűrőréteg készítése 2/5 szemcseméretű, por, agyag és iszapmentes fagyálló zúzott kőből (3,5 cm vastagságban) 90-95 %-ra tömörítve.	32,34	m3	9 500 Ft	8 500 Ft	307 230 Ft	274 890 Ft	582 120 Ft
10	Vízáteresztő műfű burkolat készítése 50 mm vastagságban komplett vonalazással	924,00	m2	6 000 Ft	2 200 Ft	5 544 000 Ft	2 032 800 Ft	7 576 800 Ft
11	kvarchomok feltöltése, besóprése. (16kg/m2)	14 784,00	kg	30 Ft	25 Ft	443 520 Ft	369 600 Ft	813 120 Ft
12	zöld gumigranulátum betöltése (11kg/m2)	10 164,00	kg	128 Ft	25 Ft	1 300 992 Ft	254 100 Ft	1 555 092 Ft
13	Labdafogó háló 5 m magas, UV álló műanyagból	128,00	fm.	9 500 Ft	9 000 Ft	1 216 000 Ft	1 152 000 Ft	2 368 000 Ft
14	13x13 cm lyukosztással, tűzhorganyzott zártszelvény oszlopokkal							
15	Kézilabda kapu alumínium hüvelyes 2x3m kompletten hálós	2,00	db	145 000 Ft	35 000 Ft	290 000 Ft	70 000 Ft	360 000 Ft

Sportpark Magyarország Kft 1136 Bp., Tatra útca 5. A ép. al. 2. Adószám: 2425380-2-41	Anyag	12 299 162 Ft
	Díj	5 938 090 Ft
	Nettó	18 237 252 Ft
	ÁFA	4 924 059 Ft
	Bruttó mindösszesen	23 161 311 Ft

27%

Sportpark Magyarország Kft

1136 Budapest, Tatra utca 5. A. ép. al. 2.
info@sportparkm.hu
www.sportparkm.hu
Tel.: +36-70/427-7606



Enzyker Kft

Ikt.szám: EK- 030/2017.

Melléklet: 1 db

Tiszasüly Község Önkormányzata
Pollák Tibor Polgármester Úr részére!

Tiszasüly

Kiséri út 21.

5061

Tisztelt Pollák Tibor Polgármester Úr!

Árajánlatkérésükre, mely 20m x 40m névleges méretű műfüves sportpályára vonatkozik, ajánlatunkat a mellékelt költségvetés szerinti bontásban adjuk meg.


Műfüves sportpálya létesítése Összesen bruttó:	31.891.907,- Ft
---	-----------------

Melléklet: 1 db Tételes költségvetés

Debrecen, 2017. április 24.

Tisztelettel:

ENZYKER KFT.
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
Adószám: 12438639-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-018553
OTP BANK: 11738008-20855613


Zagyva Zsolt
ügyvezető

ENZYKER KFT
4002 Debrecen
Balmazújvárosi út 10.sz.
Adószám: 12438639-2-09

Név : Tiszasüly Község Önkormányzata

Cím : Tiszasüly


2017. április hó

A munka leírása:
20x40 m-es műfüves futballpálya építése

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Munka összesen	
1. Építmény közvetlen költségei	14 651 644	10 460 094
1.1 Közvetlen önköltség összesen	14 651 644	10 460 094
2.1 ÁFA vetítési alap	25 111 738	
2.2 Áfa	27,00%	6 780 169
3. A munka ára	31 891 907	

ENZYKER KFT.
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
Adószám: 12438639-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-018553
OTP BANK: 11738008-2085561


Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	1 214 Ft	1 931 690 Ft
Szivárgóépítés, alagcsövezés	2 860 190 Ft	2 815 800 Ft
Lakatosszerkezetek elhelyezése	2 496 000 Ft	358 400 Ft
Szigetelés	154 742 Ft	56 844 Ft
Köburkolat készítése	1 285 498 Ft	1 139 360 Ft
Szabadidő és sport létesítmények	7 854 000 Ft	4 158 000 Ft
Összesen:	14 651 644 Ft	10 460 094 Ft

ENZYKER KFT.
 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
 Adószám: 12438639-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-09-018553
 OTP BANK: 11738008-20855615

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002- 001.2- 0000000	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	527,8 m3	2 Ft	1 550 Ft	1 214 Ft	818 090 Ft
2	21-003- 006.1.1- 0000000	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	20,6 m3	0 Ft	1 550 Ft	0 Ft	31 930 Ft
3	21-003- 008.1.1.2.3- 0000000	Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödörök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközeire rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m ² alapterületig, 1,51-3,50 m mélységig, IV. fejtési talajosztályban	24 m3	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	60 000 Ft
4	21-004- 005.1.1.1- 0000000	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	1508 m2	0 Ft	380 Ft	0 Ft	573 040 Ft
5	21-011- 001.2.1- 0000000	Fejtett föld felrakása szállítóeszközeire, géppel, és elszállítása kijelölt lerakóba talajosztály I-IV.	527,8 m3	0 Ft	850 Ft	0 Ft	448 630 Ft
Munkanem összesen:						1 214 Ft	1 931 690 Ft

ENZYKER KFT.

4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.

Adószám: 12438639-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-018553

OTP BANK: 11738008-20855613

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	22-002-003.2-0135653	Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázatú PVC dréncsőből, belső átmérő: 80-100 mm REHAU RAUDREN G bordás rugalmas dréncső, PVC, perforált, DN 80, Csz: 148 022	206 m	385 Ft	250 Ft	79 310 Ft	51 500 Ft
2	22-003-001.1-0133085	Szivárgó fenéksatorna, folyóka ágyazatának készítése, osztályozott kavics kitöltéssel Osztályozott kavics, OK 16/24 TT Alsózsolca	44,6 m3	4 800 Ft	3 500 Ft	214 080 Ft	156 100 Ft
3	22-003-006.3-0000000	Szivárgó paplan készítése kész tükörre, murvából	414 m3	6 200 Ft	6 300 Ft	2 566 800 Ft	2 608 200 Ft
		Munkanem összesen:				2 860 190 Ft	2 815 800 Ft

ENEYKER KFT.
 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
 Adószám: 12438639-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-09-018553
 OTP BANK: 11738008-20855613

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-004- 031.1.3- 0137889	Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fűrt pontalapokra, az alaptettek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 2,00 m kerítés magasság felett DIRICKX Axis DR duplaszálas táblás ipari kerítés, tábla sz.:2,5 m huzalvtg.: vízsz. 8mm, függ. 6 mm, szemméret:200x50 mm, magasság: 2,60 m, R AL 200 színében Munkanem összesen:	128 m	19 500 Ft	2 800 Ft	2 496 000 Ft	358 400 Ft
						2 496 000 Ft	358 400 Ft

ENZYKER KFT.
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
Adószám: 12438639-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-018553
OTP BANK: 11738008-20855615

Ssz.	Tételszá m	Tétel szövege	Menn y. g	Egysé g	Anyag egységá r	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 001.49.1- 0414960	Talajnedvesség elleni szigetelés; Műanyagfátyol vagy műanyagfilc alátét vagy elválasztó réteg lágy PVC vízszigetelésnél, átlapolással, rögzítés nélkül egy rétegben, vízszintes felületen TYPAR SF 77 hőköttött polipropilén geotextil, 260 g/m2, 20,0 kN/m szakítószilárdság, 70 % szakadási nyúlás Munkanem összesen:	315,8	m2	490 Ft	180 Ft	154 742 Ft	56 844 Ft
							154 742 Ft	56 844 Ft

ENZYKER-KFT.
 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
 Adószám: 12438639-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-08-01855-1
 OTP BANK 11736026 11736011

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 001.4.2- 0610701	Kiemelt szegély készítése, alapárak kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyekből, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kerti szegély 100x25x5 cm, szürke, C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{\max} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,3$ finomsági modulussal	270	m	2 260 Ft	1 550 Ft	610 200 Ft	418 500 Ft
2	62-003- 006- 0120125	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyháza	21,76	m ³	4 800 Ft	8 500 Ft	104 448 Ft	184 960 Ft
3	62-003- 008.1- 0618313	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokagyazatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövekkel KK KAVICS BETON London 10x20x6 cm, szürke	233	m ²	2 450 Ft	2 300 Ft	570 850 Ft	535 900 Ft
Munkanem összesen:							1 285 498 Ft	1 139 360 Ft

ENZYKER KFT.

4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.

Adószám: 12438639-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-018553

OTP BANK: 11738008-20855613

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	92-002- 001.6.4- 0110293	Műfüves futballpálya kialakítása kapuval, palánk és kerítés nélkül pályavonalazással. 50 mm-es műfü folytonosítva, kvarchomok és gumigranulátum besepréssel. Munkanem összesen:	924 m2	8 500 Ft	4 500 Ft	7 854 000 Ft	4 158 000 Ft
						7 854 000 Ft	4 158 000 Ft

ENZYKEN KFT.
 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
 Adószám: 12438639-2-09
 Cégyjegyzékszám: 09-09-018553
 OTP BANK: 11738008-2085561.

Műfüves terület költségkalkulációja, mérete: 924 m², 22x42 méter

Tiszasüly

Sorszám	Tétel szövege	Mennyiség, egység	Anyag	Díj	Anyag összes	Díj összes	Nettó összes	ÁFA (27%)	Bruttó összes
1	Humuszkiegészítés, gépi erővel kiegészítő kezi munkával, terepviszonyokból adódó föld kitermelése. (átlag 30 cm mélységig)	277 m ³		1 450	-	401 940	401 940	108 524	510 464
2	Tukorkészítés gépi erővel, kiegészítő kezi munkával. A tukor teljes felületének geotextíliával történő leterítése	924 m ²	250	250	231 000	231 000	462 000	124 740	586 740
3	Munkagödör készítése földkiemeléssel, kezi munkával, dréncsovek részére. (0,25x0,4 m)	24 m ³		1 450	-	34 220	34 220	9 239	43 459
4	Munkagödör készítése földkiemeléssel, kezi munkával, 2 db szikkasztó részére (2x2x2 m)	16 m ³		1 450	-	23 200	23 200	6 264	29 464
5	Összes kitermelt föld elhelyezése a helyszínen. 1,35 lazulási szorzó figyelembevételével	396 m ³		450	-	178 119	178 119	48 092	226 211
6	Dréncső fektetés korrosos bordázattal, perforált dréncsőből, (átm. 80 mm) Az árkokat geo textíliával kell bélelni. A csöveket 5 méteres távolságban egymástól az oldalvonalal párhuzamosan, és az alapvonal mögött, az alapvonalal párhuzamosan kell fektetni.	236 fm.	390	450	92 040	106 200	198 240	53 525	251 765
7	Szűrőréteg készítése dréncső körül 4/16 osztályozott kavicsból.	24 m ³	5 400	450	127 440	10 620	138 060	37 276	175 336
8	Szikkasztó godrok (2x2x2) feltöltése (50/200 mm) kulekavicsból, geo textíliával alátételt és letakarással.	16 m ³	5 400	450	86 400	7 200	93 600	25 272	118 872
9	Szegélykövek készítése a pálya körül, 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, betongerendába rakva.	128 fm	2 500	1 500	320 000	192 000	512 000	138 240	650 240
10	Pályatukor tomorítása gépi erővel. TRy 90 %	924 m ²		45	-	41 580	41 580	11 227	52 807
11	Ágyazati szűrőréteg készítése 20/50 fagyálló zúzott kőből, tomorítással (20 cm vastagságban) 90 %-ra tomorítva.	185 m ³	8 500	1 450	1 570 800	267 960	1 838 760	496 465	2 335 225
12	Fagyálló szűrőréteg készítése 5/20 zúzott kőből, tomorítással (12 cm vastagságban) 90 %-ra tomorítva.	111 m ³	9 200	1 450	1 020 096	160 776	1 180 872	318 835	1 499 707
13	Kiegészítő szűrőréteg készítése 2/5 szemcseméretű, por, agyag és iszapmentes fagyálló zúzott kőből (3,5 cm vastagságban) 90-95 %-ra tomorítva.	32 m ³	10 500	2 450	339 570	79 233	418 803	113 077	531 880
14	Vízáteresztő műfü burkolat készítése 50 mm vastagságban komplett vonalazással.	924 m ²	3 600	1 200	3 326 400	1 108 800	4 435 200	1 197 504	5 632 704
15	Kvarchomok feltöltése, besoprése. (20kg/m ²)	924 m ²	390	100	360 360	92 400	452 760	122 245	575 005

Garancia: 3 év

Fizetés: megbeszélés szerint

Kivitelezési határidő: 30 nap

Kivitelezés megkezdése: rendeléstől számított 3-4 hét

2017.04.17

Bicskei Balázs

www.gtssport.hu
www.mufukarbartartogek.hu
gtssport@gtssport.hu
+36 30 9303 391

Greenturf Sport Kft.

8000 Székesfehérvár, Adonyi út 17.
23293896-2-07

Ajánlat készítő: Bicskei Balázs



16	Fekete gumi granulátum feltöltése, besópréssel (10kg/m ²)	924 m ²	690	100	637 560	92 400	729 960	197 089	927 049
17	Labdafogó háló 5 m magas, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással, tűzihorganyzott zártszelvény oszlopokkal alapvonalak mögött	44 fm	10 500	1 900	462 000	83 600	545 600	147 312	692 912
18	Talajhoz fixen rögzíthető focikapu (belső mérete 200*300 cm) horganyozva, festve, halóval, kompletten.	2 db	125 000	10 450	250 000	20 900	270 900	73 143	344 043
1	Labdafogó háló 5 m magas, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással, tűzihorganyzott zártszelvény oszlopokkal oldalvonalak mellett	84 fm	10 500	1 900	882 000	159 600	1 041 600	281 232	1 322 832
Mindösszesen minden tétel							12 997 414	3 509 302	16 506 716

Garancia: 3 év

Fizetés: megbeszélés szerint

Kivitelezési határidő: 30 nap

Kivitelezés megkezdése: rendeléstől számított 3-4 hét

2017.04.17
Bicskei Balázs



1165 Budapest,
Jókai Mór u. 6.
Tel.: +36-1-407-1589
Fax: +36-1-273-0074
info@everling.hu

www.everling.hu

Tiszasüly Önkormányzat
Pollák Tibor polgármester Úr részére

Ajánlatunk száma
2017/1/0420/008p

Ajánlat tárgya:

22*42m műfüves sportpálya kialakítása

Kivitelezés helyszíne: 5061 Tiszasüly, Bezre Nagy János út, Hrsz 254

#	Tétel megnevezése	Mennyiség	M.e.	anyag	díj	Anyag	Díj	Nettó összes
1	Humuszkiszédes, gépi erővel kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból adódó föld kitermelése. (átlag 35 cm mélységig)	249,48	m3		7 Ft	1 657 Ft	1 747 Ft	415 136 Ft
2	Tukorkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. A tukor teljes felületének geotextiliával történő leterítése.	924,00	m2		265 Ft	159 Ft	244 860 Ft	391 776 Ft
3	Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, dréncsövek részére. (0,25x0,4 m)	21,20	m3		7 Ft	2 385 Ft	149 Ft	50 562 Ft
4	Dréncső fedtetés körkörös bordázattal, perforált dréncsőből. (átm. 80-200 mm) Az árkokat geo textiliával kell bélelni. A csöveket 5 méteres távolságban egymástól az oldalonál párhuzamosan, és az alapvonal mögött, az alapvonalal párhuzamosan kell fektetni. (tervek szerint)	212,00	fm		994 Ft	530 Ft	210 728 Ft	323 088 Ft
5	Szűrőréteg készítése dréncső körül 4/16 osztályozott kavicsból.	21,20	m3		8 613 Ft	1 657 Ft	182 596 Ft	217 725 Ft
6	Szegélykövek készítése a pálya körül, 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, betongerendába rakva.	128,00	fm		2 650 Ft	1 855 Ft	339 200 Ft	576 640 Ft
7	Pályatükör tömörítése gépi erővel. TRy 90 %	924,00	m2		7 Ft	106 Ft	6 468 Ft	97 944 Ft
8	Ágyazati szűrőréteg készítése 20/50 fagyálló zúzott kőből, tömörítéssel (18 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	166,32	m3		8 613 Ft	1 657 Ft	1 432 515 Ft	275 593 Ft
9	Fagyálló szűrőréteg készítése 5/20 zúzott kőből, tömörítéssel (10 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	92,40	m3		8 613 Ft	1 657 Ft	795 842 Ft	153 107 Ft
10	Kiegyenlítő szűrőréteg készítése 2/5 szemcseméretű, por, agyag és iszapmentes fagyálló zúzott kőből (3,5 cm vastagságban) 90-95 %-ra tömörítve.	32,34	m3		9 275 Ft	6 625 Ft	299 954 Ft	214 253 Ft
11	Vízáteresztő művi burkolat készítése 50 mm vastagságban komplett vonalazással kvarchomok feliöltése, besóprése.	924,00	m2		5 565 Ft	1 988 Ft	5 142 060 Ft	1 836 912 Ft
12	(16kg/m2)	14 784,00	kg		34 Ft	20 Ft	502 656 Ft	295 680 Ft
13	zöld gumigranulátum betöltése (11kg/m2) Labdafogó háló 5 m magas, UV álló	10 164,00	kg		125 Ft	20 Ft	1 270 500 Ft	203 280 Ft
14	műanyagból 13x13 cm lyukosztással, tűzihorganyzott zártszelvény oszlopokkal	128,00	fm		11 263 Ft	7 950 Ft	1 441 664 Ft	1 017 600 Ft
15	Kézilabda kapu alumínium hüvelyes 2x3m kompletten hálósval	2,00	db		178 842 Ft	33 125 Ft	357 684 Ft	66 250 Ft
								423 934 Ft
								Anyag
								Díj
								12 228 623 Ft
								Nettó
								5 156 415 Ft
								17 385 038 Ft
								ÁFA
								27%
								Bruttó mindösszesen
								22 078 998 Ft

Jelen ajánlatunkkal kapcsolatban örömmel állunk az Ön rendelkezésére:

Szabó Péter Tel: 70/635-6559 email: szabo.peter@everling.hu

zöld úton járunk....